



ООО «Климатическая Компания Цернис»
ИНН 7802861416 КПП 780201001
194223 г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 43
БИК 044030790 к/с 30101810900000000790
р/с 40702810990700000588
в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 703-35-25
www.cernis.ru

Исх. № 32 от 14.09.2021 г.

Председателю правления
АО «КАБ «Викинг»
Заозерскому А.А.

Акт неисправностей VRF-систем LG

Данный акт составлен о том, что 10 сентября 2021 года инженером официального авторизованного сервисного центра LG Пучкиным С.Е. была произведена диагностика наружного блока системы кондиционирования (ведомого) ARUN120LTE4 серийный номер 405KAPB00040, дата ввода в эксплуатацию 25.12.2015 по адресу: г.Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 17

Неисправность со слов Заказчика: Система встает в ошибку по перегрузке. Индикация ошибки CH29.

Из визуального осмотра выявлено, что система, состоящая из двух модулей ARUN120LTE4, работает на одном (ведущем) блоке, ведомый блок встает в ошибку CH29. Для проведения диагностики произведено подключение сервисной программы LGMV посредством модуля Wi-Fi. Ошибка CH29 свидетельствует о том, что входящий ток компрессора превышает 30А. При принудительном запуске компрессора ведомого блока было установлено, что ток в пике достигает значений 36А при норме 14А. Так же был выявлен механический скрежет внутри компрессора. Ведомый блок был принудительно остановлен и исключен из работы системы.

В результате диагностики выявлено:

Вышел из строя компрессор ведомого наружного блока ARUN120LTE4.

Заключение:

Требуется компонентная замена компрессора наружного блока ARUN120LTE4. После чего будет осуществлен комплекс пусконаладочных работ с полной компьютерной диагностикой системы, с проверкой параметров работы системы после замены вышедших из строя компонентов и предоставлением отчета.

Данные диагностической программы LGMV предоставляются по требованию.

Согласование Заказчиком проведения огневых работ на крыше с УК комплекса обязательно.

Генеральный директор
ООО "Климатическая Компания Цернис"



/Лапченков Б.Ю./