

## Техническое задание

на замену стояка системы отопления корпус № 2 по адресу: Владимирский пр., дом 17.

1. Демонтаж ГКЛ на металлическом профиле – 5м<sup>2</sup>.
2. Демонтаж стояка системы отопления с  
проходом через 3 перекрытия - 20 пм.
3. Демонтаж регистра на 6-ом этаже - 1 шт.
4. Демонтаж батарей отопления на 5 и 4 этажах – 2шт.
5. Монтаж стояка системы отопления с  
проходом через 3 перекрытия - 20 пм.
6. Монтаж батарей отопления - 3шт.
7. Восстановление ГКЛ на металлическом профиле – 5м<sup>2</sup>.

Батареи оставляем открытыми с облицовкой ниш.